

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DRILL

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)
Golden Rules KPC

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	2 Februari 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 September 2021	Menambahkan Item : Kewajiban Melapor kepada penanggung jawab area, Mengisi form observasi, Eskalasi kepada karyawan.

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Karyawan	MKN	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 17/9-24

Tanggal, 17/9-24.



(Rahmat Safi'i)
Supv Bengalon



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Sakin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-65	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 2 dari 3
INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DRILL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi radio komunikasi di Drill.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan / aktivitas personil yang melakukan Instalasi radio komunikasi di Drill.

3. Persyaratan

- Helm, Sepatu Safety, Sarung Tangan, Seragam Kerja

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk instalasi radio komunikasi
2. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
3. Pastikan Radio komunikasi sudah diisi channel yang sesuai dan dalam kondisi bagus.
4. Datang ke lokasi dimana unit yang akan di install radio komunikasi berada.
5. Melapor ke pengawas atau penanggung jawab unit.
6. Apabila unit masih beroperasi lakukan komunikasi positif dengan operator untuk memarkir unit ditempat yang aman (misalnya : di shift change).
7. Semua Teknisi melakukan Analisa keselamatan kerja dengan mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja
8. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
9. Jika Menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melapor ke pengawas.
10. Naikkan material yang akan diinstall ke unit, gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
11. Lakukan Observasi lokasi untuk menentukan posisi radio komunikasi serta perangkat penunjang lainnya.
12. Install Bracket radio komunikasi pada posisi yang sesuai hasil observasi atau minta pendapat pengawas bila perlu.
13. Pasang radio komunikasi pada bracketnya.

Supervisor/Helpdesk

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi radio komunikasi di Drill	18 September 2024	17 September 2027
		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Balam Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-65	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 3 dari 3
INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DRILL			

14. Install bracket antenna radio komunikasi di luar kabin. Cari posisi yg sesuai, aman dan tidak terlindung.

Catatan :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
- *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*

Teknisi

15. Cari sumber tegangan 24 VDC yang standby atau yang disediakan. Install converter 24VDC ke 12VDC didekat sumber tegangan tersebut, pastikan posisi converter aman dan mudah dijangkau.

16. Hubungkan sumber tegangan 24 VDC ke input converter dengan menggunakan kabel power jenis **RDBL** dan Konektor lug yang sesuai. Pasangi fuse holder beserta fuse blade 15 ampere dan label marker (**MKN**) didekat sambungan sumber tegangan.

17. Pastikan output converter keluar tegangan sekitar 12 VDC – 13,5 VDC. Lindungi dengan conduit pada kabel power.

18. Jika Converter 24VDC ke 12VDC sudah tersedia, hubungi teknisi vendor unit untuk minta rekomendasi menggunakan converter bawaan unit (point 13; 14 dilewatkan)

Teknisi

19. Hubungkan output converter 12 VDC ke radio komunikasi dengan menggunakan kabel power install beserta sekeringnya dan lindungi dengan conduit pada kabel power tersebut.

20. Test atau pastikan radio komunikasi bekerja dengan baik dengan melakukan panggilan ke Oscar base dan gunakan SWR meter bila perlu.

21. Bersihkan areal kerja, masukkan peralatan kerja kedalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.

22. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.

23. Informasikan ke penanggung jawab unit atau pengawas unit serta Helpdesk MKN bahwa penginstallan radio komunikasi telah selesai.

24. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor seri radio, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Supervisor dan Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2024	17 September 2027
Instalasi radio komunikasi di Drill		Page No
		3