

INSTRUKSI KERJA INSTALASI INFOCUS

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal,



(Bronson Hasugian)
Supervisi

(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bure Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-21	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 4
INSTALASI INFOCUS			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan instalasi infocus
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi infocus di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaanya

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Infocus		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Baine Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-21	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 3 dari 4
INSTALASI INFOCUS			

dan melaporkan ke pengawasnya.

4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang
7. Pasang/rakit bracket infocus yang telah disiapkan sebelumnya
8. Hindari titik jepit saat merakit bracket
9. Pasang bracket di posisi ceiling plafond ruangan atau posisi yang sudah ditentukan oleh user
10. Buatlah lubang kabel infocus di ceiling plafond sesuai dengan besar konektor
11. Gunakan kaca mata safety saat mengebor lubang baut bracket dan lubang kabel
12. Naik ke atas plafond untuk pulling kabel menggunakan tangga
13. Gunakan tiga titik tumpu saat naik atau turun tangga
14. Gunakan full body harness selama diatas plafond dengan lanyard yang di cantolkan ke rangka bangunan yang kokoh
15. Gunakan senter atau alat penerangan selama bekerja diatas plafond dan pijak di rangka bangunan yang kokoh saat bergerak
16. Pasang cable infocus dan masukkan koneklornya kedalam ruangan melalui lubang yang telah dibuat, serta rapikan dengan menggunakan kabel ties
17. Pasang infocus ke bracket menggunakan baut yang sesuai serta dikencangkan dengan kokoh agar infocus tidak jatuh
18. Pasang kabel power dan kabel infocus yang terkoneksi ke PC atau laptop untuk pengetesan
19. Nyalakan infocus dengan menekan tombol power di remote
20. Setting zoom layar dan focus layar sesuai permintaan user melalui knob/ring focus-zoom di infocus
21. Setting kemiringan layar melalui baut bracket infocus lalu kencangkan
22. Rapikan kabel power dan kabel infocus dengan menggunakan ducting, conduit, atau kabel ties
23. Lakukan test bersama user untuk memastikan perangkat tersebut sudah bekerja sesuai yang diinginkan oleh user
24. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Infocus		Page No
		3

 <i>Multi Kontrol Nusantara</i> a Better Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-21	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 4 dari 4
INSTALASI INFOCUS			

25. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
26. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
27. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Teknisi

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> Instalasi Infocus	26 Juni 2026	25 Juni 2029
		Page No
		4