

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI WIFI BOOSTER DI LV

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Revisi	Tanggal	Keterangan
01	17 September 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/6-2026



(**Bronson Hasugian**)
Supervisi



(**Joko Triono**)
PJO

Document Title

Instruksi Kerja :
Instalasi Wifi Booster di LV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-70	Rev. : 01
		Tanggal:17 September 2020	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI WIFI BOOSTER DI LV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di unit kendaraan ringan
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi Wifi Booster kendaraan ringan di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang.
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaanya dan melaporkan ke pengawasnya.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Wifi Booster Di LV		Page No
		2

INSTALASI WIFI BOOSTER DI LV

4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti Mikrotik , antenna atau switch.
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan dilakukan dengan benar
8. Lakukan isolasi kendaraan dengan memasang ganjal pada kedua sisi roda/ ban, memasang demarkasi dan pastikan kunci kontak sudah dicabut dari starter switch kendaraan
9. Pasang antenna Wifi booster pada bracket antenna yang sudah disediakan, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
10. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
11. Pasang konektor RJ45 pada ujung kabel antenna yang telah di masukkan ke dalam kabin
12. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia di dalam dashboard kendaraan
13. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 5A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya, dan sambung dengan menggunakan terminal disconnect yang di isolasi dengan insulating PVC setelah disambung
14. Jika belum tersedia tegangan 12VDC, maka pasang kabel power menuju battery/accu kendaraan yang berada di bagian depan kendaraan
15. Pasang kabel merah ke kutub positif battery dengan menggunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu), hati-hati saat mengencangkan baut kutub positif battery pastikan menggunakan kunci yang berpelindung karet dan hindari kontak dengan body/negative/ground
16. Pasang kabel hitam ke ground point / kutub negative battery dan kencangkan dengan benar
17. Masukkan ujung kabel power ke dalam kabin, dan rapikan menggunakan conduit dan kabel ties yang sesuai
18. Bor bracket switch on/off yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi switch
19. Pasang switch on/off menggunakan mounting atau baut yang sesuai
20. Pasang kabel output power positif ke terminal input switch on/off dan pasang kabel di terminal output switch on/off kemudian sambung ke power input POE

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Wifi Booster Di LV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

3

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-70	Rev. : 01
		Tanggal :17 September 2020	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI WIFI BOOSTER DI LV			


21. Pasang POE ke dalam dashboard pada posisi yang sudah ditentukan dan rapikan.
22. Koneksikan kabel antenna Wifi booster ke POE dengan menghubungkan connector RJ45 ke Socket POE out
21. Pasang Fuse blade pada Fuse Holder yang sudah diinstall dan pastikan switch on/off pada posisi OFF
22. Hidupkan power antenna Wifi booster dengan memposisikan switch on/off pada posisi ON.

23. Lakukan tes performance koneksi wifi Booster seperti langkah berikut :

Test koneksi wifi booster setelah instalasi :

⇒ Connect ke SSID : **DIGIMINE-MOBILE** Passwd : **membaradigitalization** dengan menggunakan laptop workshop

⇒ Buka CMD Test ping ke IP : 172.16.2.90



⇒ Buka Browser Mozilla atau google chrome login ke alamat berikut : <http://172.16.2.90>



Screenshoot hasil speedtest

Setelah di lakukan test koneksi ke jaringan di atas Login kembali ke alamat berikut :

<http://kpcsgt-appmembara.kpc.co.id/>

24. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan, buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Wifi Booster Di LV		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-70	Rev. : 01
		Tanggal :17 September 2020	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI WIFI BOOSTER DI LV			

- 25.Lepas isolasi pada unit seperti melepas ganjal ban dan membuka demarkasi
- 26.Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan di terima oleh user
- 27.Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Wifi Booster Di LV		Page No
		5