

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI DSLAM DALAM RUANGAN COMMS

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025



(Rahmansyah)
Act. Supv Telco



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Solus Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-03	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
INSTALASI DSLAM DALAM RUANGAN COMMS			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi dslam dalam ruangan comms
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi DSLAM dalam ruangan COMMS

3. Persyaratan


- Gunakan Sepatu safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, Teknisi lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Baca buku manual asli perangkat tersebut sesuai rekomendasi.
6. Lakukan instalasi sesuai buku petunjuk instalasi. Cari posisi yang sesuai dan aman.
7. Lakukan set up sesuai arahan buku setting manual DSLAM tersebut

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-03	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
INSTALASI DSLAM DALAM RUANGAN COMMS			

8. Lakukan pengetesan setelah pemrograman sesuai petunjuk manual
9. Lakukan dokumentasi semua data set up dan hardware set up Teknisi
10. Pastikan hasil set up sesuai kondisi dan kebutuhan pada port sesuai dengan spesifikasinya.
11. Komisioning bersama user . Pastikan user bertanda tangan pada Jobsheet
12. Bersihkan ara kerja
13. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai.
14. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah dipakai pada penginstallan pada worksheet. Dan serahkan pada supervisor anda.