



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok : IK-OPS-02-04

Rev. : 03

Tanggal : 1 Juni 2018

Hal. : 1 dari 3

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI KABEL NETWORK DALAM RUANGAN

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	01 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	01 Jun 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan"
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor ke penagnggung jawab area,mengisi form observasi,melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 2 Juni 2023

Tanggal, 5 Juni 2023

(Jufri Rante)
Act Supv Telco

(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi kabel network dalam ruangan	6 Juni 2023	7 Juni 2026
		Page No 1

 Multi Kontrol Nusantara A Borneo Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-04	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 2 dari 3
INSTALASI KABEL NETWORK DALAM RUANGAN			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi kabel network dalam ruangan
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi kabel network dalam ruangan

3. Persyaratan

- Gunakan Sepatu safety ; Kacamata Safety clear; Helmet.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Ukur panjang kabel sesuai gambar / permintaan user
6. Pasang ducting dan mounting box diposisi sesuai permintaan
7. Tarik kabel LAN dari posisi mounting box sampai comms room.
8. Terminasi kabel yang di ruang server ke Patch panel spare / tambahkan patch panel baru jika sudah tidak ada spare
9. Terminasi kabel yang disisi user ke Face plate
10. Pasang Face plate ke mounting box yang sudah dipasang

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Instalasi Kabel network dalam ruangan		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-04	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 3 dari 3
INSTALASI KABEL NETWORK DALAM RUANGAN			

sebelumnya

11. Beri tanda atau penomeran port pada patch panel dan face plate dinding .
12. Rapikan semua hasil instalasi, termasuk penutup ducting
13. Lakukan pengetasan kabel dari patch panel ke face plate menggunakan fluke network analyzer (LAN tester)
14. Jumper patch panel ke port switch yang sesuai
15. Lakukan pengetasan data dengan laptop dan jalankan program PING ke server
16. Bersihkan area kerja
17. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material beserta stock code nya, tanda tangan user dll.
18. Informasikan kepada Helpdesk atau supervisor anda bahwa pekerjaan telah selesai.
19. Serahkan worksheet pada supervisor anda sesampai dikantor

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Instalasi Kabel network dalam ruangan		Page No
		3