



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok : IK-OPS-05-03

Rev. : 03

Tanggal : 1 Juni 2018

Hal. : 1 dari 3

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN KABEL DATA DALAM GEDUNG

Referensi : PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	01 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	01 Jun 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan"
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor ke penagnggung jawab area,mengisi form observasi,melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan


Tanggal, 2 Juni 2023

Tanggal, 5 Juni 2023

(Jufri Rante)
Act Supv Telco

(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan kabel data dalam gedung	6 Juni 2023	7 Juni 2026
		Page No 1

 Multi Kontrol Nusantara A Solusi Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-03	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 2 dari 3
PERBAIKAN KABEL DATA DALAM GEDUNG			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perbaikan Kabel Data Dalam Gedung
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan Perbaikan Kabel Data Dalam Gedung

3. Persyaratan

- Sepatu safety, Seragam Kerja

4. Langkah pelaksanaan


Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

Teknisi

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Lakukan pengetesan menggunakan tone generator / cek nomor outlet tsb dengan nomor pada patch panel
6. Test cable dari Patch Panel ke outlet /cek port tsb dengan LAN tester
7. Periksa outlet port apakah terjumper dengan benar.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Perbaikan kabel data dalam gedung		Page No
		2

 Multi Kontrol/ Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-03	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 3 dari 3
PERBAIKAN KABEL DATA DALAM GEDUNG			

8. Test PING dengan menggunakan laptop pada outlet port tsb 9. Lakukan penukaran spare cable jika rusak pada existing line 10. Lakukan terminasi ulang pada cable port tsb 11. Ganti kabel tersebut jika rusak 12. Lakukan pengetesan ulang jika sudah dilakukan perbaikan 13. Lakukan dokumentasi atau labeling pada outlet tsb masih sesuai dengan patch panel 14. Pastikan Penjumlahan pada switch hub sesuai kondisi dan kebutuhan pada port sesuai dengan spesifikasinya. 15. Lakukan tes operasi bersama user 16. Jika sudah bagus dan sesuai permintaan, pastikan user bertanda tangan pada worksheet 17. Bersihkan area kerja 18. Tuliskan part yang digunakan ke dalam worksheet beserta stock code part tsb 19. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai 20. Lengkapi worksheet. Dan serahkan pada supervisor anda setelah sampai dikantor.	Teknisi
---	---------

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Perbaikan kabel data dalam gedung		Page No
		3