



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok : IK-OPS-05-46

Rev. : 03

Tanggal : 1 Juni 2018

Hal. : 1 dari 3

INSTRUKSI KERJA PERAPIHAN / TIDY UP CABLE TELP / FIBRE OPTIC PADA TIANG

Referensi : PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	01 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	01 Jun 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan"
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor ke penagnggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 2 Juni 2023

Tanggal, 5 Juni 2023

(Jufri Rante)
Act Supv Telco

(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> Perapihan / tidyup cable telp / fiber optic pada tiang	6 Juni 2023	7 Juni 2026
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bina Cipta	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-46	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 2 dari 3
PERAPIAN / TIDY UP KABEL TELP / FIBRE OPTIC DI TIANG			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perapian Kabel Telephone dan Kabel Fibre Optic pada Tiang
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan Perapian Kabel Telephone dan Kabel Fibre Optic pada Tiang

3. Persyaratan

- Sarung Tangan, Pole Strap / pole harness, Helm, WAH for worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Turunkan Tangga dari kendaraan.
6. Posisikan kaki tangga pada tempat yang rata, sandarkan anak tangga paling atas pada tiang telepon
7. Gunakan pole strap dan bersihkan sepatu dari lumpur sebelum naik tangga
8. Naik tangga menggunakan tiga titik tumpu (2 tangan satu kaki / 2 kaki 1 tangan)
9. Ikat anak tangga paling atas ke tiang menggunakan tali

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Perapian / tidy up kabel / fibre optic di tiang		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-46	Rev. : 03
		Tanggal : 1 Juni 2018	Hal. : 3 dari 3
PERAPIAN / TIDY UP KABEL TELP / FIBRE OPTIC DI TIANG			

supaya tangga tidak goyang atau berubah posisi - Lepaskan kabel / sling dengan mengendorkan turn buckle, perhatikan potensi tangan terjepit - Turunkan kabel dan Sling dari tiang ke tanah menggunakan bantuan tali - Lakukan pengikatan kabel ke sling menggunakan cable tie / potongan cable type NYA dengan jarak +- 30cm s/d 50cm - Potong menggunakan tang potong sisa cable tie atau cable type NYA - Setelah cable sudah terikat pada sling dengan rapi, naikan kembali kabel dengan bantuan tali seperti proses penurunan kabel. - Pasang dan kencangkan lagi turn buckle pada tiang (posisi semula) - Turun dari tangga tetap menggunakan 3 titik tumpu - Bersihkan area kerja - Informasikan kepada Helpdesk / supervisor bahwa pekerjaan telah selesai - Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah digunakan pada saat splicing di worksheet. Dan serahkan ke supervisor anda setelah tiba dikantor.	Teknisi
---	---------

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2021	17 September 2024
Perapian / tidy up kabel / fibre optic di tiang		Page No
		3