

INSTRUKSI KERJA INSTALASI WIFI BOOSTER DI LT

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan Perubahan
01	12 Maret 2021	Penambahan step untuk prosedur isolasi dan lockout
02	17 Sep 2021	Menambahkan item: kewajiban melapor kepada penanggung Jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6-2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Sibero Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-CPS-02-71	Rev. : 00
		Tanggal : 12 Maret 2021	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI WIFI BOOSTER DI LT			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi Wifi Booster di unit Light Truck
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat dalam Instalasi Wifi Booster di Light Truck

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi wifi booster unit light truck di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan Tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi reflektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety
 - e) Sarung tangan
 - f) Full Body Harness

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah di bawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

Teknisi

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum melakukan pekerjaan.

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2025	25 Juni 2029
Instalasi Wifi Booster di LT		Page No
		2

INSTALASI WIFI BOOSTER DI LT

2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti Mikrotik , antenna Omni atau switch
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar oleh operator unit tersebut.
8. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit LT tersebut dengan memasang ganjal ban di kedua sisi depan dan belakang, memasang demarkasi, mematikan switch starter.
9. Pasang Pad lock di switch starter isolasi dan Pasang Personal Lock Holder, serta Isolation Officer memastikan sudah melakukan tes zero energy oleh operator.
10. Lepas kunci kontak dan letakkan di tempat yang sudah disediakan.
11. Gunakan tiga titik tumpu saat naik ke atas tangki unit, dan memakai Full Body Harness. Kaitkan hock lanyard pada handrail
12. Pasang wifi booster sesuai posisi antenna yang disepakati pada sudut luar sisi kanan Handrail Tangki dengan mengunci clamp Antenna ke handrail dan jauhkan jari tangan dari titik jepit saat memasang antenna wifi booster.
13. Pasang antenna Omni pada wifi booster dan pastikan sudah terpasang dengan benar
14. Pasang connector RJ45 pada kabel antenna wifi booster dan masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
15. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
16. Hati-hati saat penarikan kabel di area kap depan unit, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam
17. Pasang konektor RJ45 pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
18. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia di dalam dashboard kendaraan
19. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 10A jangan

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi W/fi Booster di LT

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

3

INSTALASI WIFI BOOSTER DI LT

- terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya, dan sambung dengan menggunakan terminal disconnect Female pada output power
20. Pasang PoE adaptor ke dalam dashboard kabin unit dan sambungkan input power negatif PoE ke output power negative Fuse Holder sumber Tegangan 12 Volt dan gunakan insulating PVC agar sambungan terlindungi
 21. Rapikan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman
 22. Bor bracket switch on/off wifi booster yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi switch.
 23. Pasang switch on/off pada bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai
 24. Pasang kabel output power positif (+) ke terminal input switch on/off dan pasang kabel di terminal output switch on/off kemudian sambung ke input power positif (+) POE
 25. Koneksikan kabel antenna Wifi booster ke POE dengan menghubungkan connector RJ45 ke Socket POE out
 26. Pasang Fuse blade pada fuse holder yang sudah diinstall dan pastikan switch on/off pada posisi OFF.
 27. Hidupkan power antenna wifi booster dengan memposisikan switch on/off pada posisi ON.
 28. Lakukan tes performance koneksi wifi booster seperti langkah berikut:

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Wifi Booster di LT

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No


4

 Multi Kontrol Nusantara AB@n@ Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-71	Rev. : 00
		Tanggal : 12 Maret 2021	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI WIFI BOOSTER DI LT			

Test koneksi wifi booster setelah instalasi :

⇒ Connect ke SSID : **DIGIMINE-MOBILE** Passwo : **memberadigitalization**
dengan menggunakan laptop workshop

⇒ Buka CMD Test ping ke IP : 172.16.2.90



⇒ Buka Browser Mozilla atau google chrome login ke alamat berikut :

<http://172.16.2.90>



⇒ Klik **Star** untuk memulai speedtest



Screenshoot hasil speedtest

Setelah di lakukan test koneksi ke jaringan di atas Login kembali ke alamat berikut :

<http://kpcsgt-appmembara.kpc.co.id/>

29. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan, buang sisa instalasi ditempat yang telah disediakan
30. Lepas ganjal ban, pita demarkasi, Personal lock holder dan Padlock.
31. ON kan kembali starter switch , isolation officer memastikan operasi aman
32. Mintalah tanda tangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan di terima oleh user
33. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Wifi Booster di LT		Page No
		5