

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING

Referensi :
PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	18 Oktober 2016	Penambahan step untuk prosedur isolasi dan lockout
02	29 Agustus 2018	Menyesuaikan dengan SMK Minerba Permen No 38 tahun 2014
03	18 September 2021	Penambahan item terkait Pelaporan dan Observasi

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/6.2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A BUKA COMPANY	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-48	Rev. : 03
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan radio komunikasi di unit dredging
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan perbaikan radio komunikasi unit dredging di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk perbaikan dan komponen-komponen atau material yang akan diganti
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material / part untuk penggantian yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Rompi pelampung
 - e) Full body harness

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Melapor kepada penanggung jawab area sebelum melakukan pekerjaan.
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Persiapkan material atau part yang sudah disiapkan untuk pekerjaan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan Radio Komunikasi d Dredging		Page No
		2

 <i>Multi Kontrol Nusantara</i> A Bakara Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-48	Rev. : 03
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 3 dari 4
PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING			

4. Inspeksi alat pelindung seperti pelampung, full body harness serta tool penunjang seperti tangga atau bor sebelum digunakan
5. Jumlah personil akan di kondisikan dengan jenis pekerjaan yang akan di lakukan, serta memastikan 1 stanby person.
6. Lakukan observasi lingkungan kerja dan menuangkannya dalam form Observasi lingkungan kerja.
7. Hentikan pekerjaan jika menemukan kondisi tidak aman dan melakukan eskalasi pada pengawas.
8. Apabila unit berada dipinggir danau dan tidak ada operator, contact supervisi dredging untuk ijin naik ke atas unit
9. Jika unit masih berada di tengah danau, lapor ke supervisi dredging atau operator dredging untuk mengarahkan unit ke pinggir danau atau untuk mengantarkan ke unit dredging menggunakan perahu
10. Jika harus teknisi menggunakan perahu tanpa mesin tempel / sampan dengan mendayung sendiri, check kondisi perahu sebelum digunakan dengan mengisi "daftar pemeriksaan perahu"
11. Saat naik perahu gunakan selalu pelampung dan bawalah tool secukupnya agar perahu tidak overload, jika harus membawa banyak tool atau perangkat bawalah bergantian dan tool atau material di amankan dengan mengikat atau menyimpan dengan tas
12. Hindari titik jepit saat perahu akan bersandar ke dredging atau dermaga
13. Ikat atau lilitkan tali perahu ke titik tambat dredging dengan benar dan kuat
14. Perhatikan langkah kaki saat melangkah naik ke unit dredging atau turun dari unit dredging agar tidak tersandung dan terjatuh, gunakan tiga titik tumpu
15. Mintalah operator mematikan mesin unit, jika unit masih beroperasi
16. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit dredging tersebut
17. Tanya ke operator atau supervise dredging mengenai keluhan kerusakan radio secara detail
18. Periksa kondisi radio apakah bisa beroperasi normal, jika tidak periksa tegangan 12vdc apakah terukur di ujung konektor kabel power radio
19. Jika tidak, periksa dan telusuri kabel power apakah ada yang terkelupas atau putus
20. Lakukan penggantian jika ditemui kabel yang rusak atau putus
21. Jika menggunakan converter, periksa output converter

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan Radio Komunikasi di Dredging		Page No
		3

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING

- apakah ada tegangan 12vdc, periksa juga tegangan input 24vdc
22. Jika converter 24-12vdc bermasalah ganti converter dengan yang baru
 23. Hati-hati saat menyambung kabel power tersebut, isolasi terlebih dahulu power dengan melepas fuse agar kabel positif tidak terkena body unit atau ground
 24. Jika tegangan standby 24vdc yang tidak ada laporkan ke operator atau supervisor dredging, dan usahakan cari sumber lain
 25. Jika tegangan 12vdc sudah tersedia tetapi radio tetap tidak hidup, maka lepas radio untuk dilakukan pengecekan radio lebih lanjut di workshop
 26. Jika radio sudah on, lanjut ke step pengetesan performance radio
 27. Jika panggilan tidak masuk atau tidak ada jawaban, periksa kondisi antenna kabel dan konektor
 28. Saat melakukan pengecekan antenna diatas kabin lebih dari 1.8 m dan tidak tersedianya platform kerja gunakan fullbody harness tanpa absorber
 29. Jika hasil pemeriksaan kondisi antenna konektor dan kabel rusak, lakukan penggantian
 30. Periksa parameter radio dan programming radio apakah sudah sesuai
 31. Test performance radio menggunakan SWR atau test on-air ke radio yang lain dengan cara melakukan PTT / panggilan ke unit, supervisi atau radio base bisa juga ke radio test yang dibawa oleh teknisi
 32. Lakukan test radio komunikasi bersama user dan menginfokan bahwa perbaikan radio sudah dilakukan
 33. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
 34. Buang sisa-sisa material perbaikan di tempat yang telah disediakan
 35. Lepas isolasi dan lockout pada unit dredging
 36. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
 37. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor workshop

Teknisi



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

INSTRUKSI KERJA

No. Dok: IK-OPS-05-48

Rev. : 03

Tanggal : 29 Agustus 2018

Hal. : 5 dari 4

PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING

Document Title

Instruksi Kerja :

Perbaikan Radio Komunikasi di
Dredging

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

5