


INSTRUKSI KERJA INSTALASI SWITCH / HUB DI ELECTRIC TRUCK

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)


CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 20/2/26  (Daniel Triyono) PIT Supervisi	Tanggal, 20/02-2026.  (Joko Triono) PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi Switch / Hub di Electric Truck	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bulvire Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-79	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 4
INSTALASI SWITCH / HUB DI ELECTRIC TRUCK			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi Switch / Hub di Electric Truck
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi Switch / Hub di Electric Truck.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer Electric Truck & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab


1. Memberi tugas atau Job untuk Instalasi Switch / Hub.

Supervisi / Helpdesk

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Datang ke lokasi unit tersebut parkir.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
6. Parkir kendaraan ditempat yang disediakan.
7. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**
8. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
9. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi Switch / Hub di Electric Truck		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Balsem Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-79	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 4
INSTALASI SWITCH / HUB DI ELECTRIC TRUCK			

pekerjaannya dan melapor ke pengawas.

10. Naikkan material yang akan di install ke unit dengan menggunakan tas dan gunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

11. Memulai pekerjaan.

- Persiapkan tools yang sesuai dan material yang akan di install.
- Pasang Switch / Hub pada handrail dekat dengan bracket antenna dispatch.
- Lepas kabel Ethernet dari harness yang ke bullet / mikrotik lalu hubungkan ke port switch / hub no 1.
- Buat kabel straight dengan kabel STP dan konektor RJ45 lalu gunakan kabel tersebut untuk menghubungkan port 2 switch / hub ke port Ethernet bullet / mikrotik (lindungi kabel dengan conduit).
- Buat kabel straight dengan kabel STP dan konektor RJ45 lalu gunakan kabel tersebut untuk menghubungkan port 3 atau 4 switch / hub ke port Ethernet receiver tyre sense (lindungi kabel dengan conduit).

Gunakan Full Body Harness dengan Single Lanyard dengan Absorber dan kaitkan Hook Single lanyard ke Ancor Point saat memasukan kabel Ethernet dari switch ke dalam cabin.


- Lakukan Test dengan melakukan ping ke Ip masing masing alat dan lakukan test fungsi fungsi dispatch. Pastikan semua fungsi dispatch berjalan normal
- Pasang konektor deutsch 3 pin female pada kabel com1 harness dispatch lalu hubungkan ke connector deutsch 3 pin male dari receiver tyre sense.
- Lakukan Test dengan cara telnet ip address unit 9998 (ex: telnet 172.19.128.xxx 9998) lalu posisikan ON kontak unit. jika status connected atau jika ada perbaikan karena status connecting offkan kontak unit. **(memposisikan kontak unit pada posisi ON hanya saat akan cek status apakah sudah connected, diluar aktivitas tersebut pastikan kontak unit sudah posisi off)**

Catatan :

- Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik**

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi Switch / Hub di Electric Truck	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bujane Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-79	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 4
INSTALASI SWITCH / HUB DI ELECTRIC TRUCK			

jepit crimping saat memasang connector ke kabel.

- ***Bekerja di ketinggian tanpa platform atau handrail gunakan fullbody harness.***

12. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
13. Turunkan tools dan sisa material, gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit.
14. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
15. Infokan ke Pengawas area dan User KPC bahwa pemasangan Switch / Hub telah selesai dan siap operasi.
16. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi Switch / Hub di Electric Truck		Page No
		4