

INSTRUKSI KERJA

PERBAIKAN KABEL DATA DALAM GEDUNG

Referensi : PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14 - 11 - 2025

Tanggal, 14 - 11 - 2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

Document Title

Instruksi Kerja :

Perbaikan kabel data dalam gedung

Publish Date


14 November 2025

Review Date

13 November 2028

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-03	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
PERBAIKAN KABEL DATA DALAM GEDUNG			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perbaikan Kabel Data Dalam Gedung
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan Perbaikan Kabel Data Dalam Gedung

3. Persyaratan

- Gunakan Sepatu safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Lakukan pengetesan menggunakan tone generator / cek nomor outlet tsb dengan nomor pada patch panel
6. Test cable dari Patch Panel ke outlet /cek port tsb dengan LAN tester
7. Periksa outlet port apakah terjumper dengan benar.
8. Test PING dengan PC pada outlet port tsb

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Perbaikan kabel data dalam gedung

Publish Date

14 November 2025

Review Date

13 November 2028

Page No

2

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-03	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
PERBAIKAN KABEL DATA DALAM GEDUNG			

9. Lakukan penukaran spare cable jika rusak pada existing line
10. Lakukan terminasi ulang pada cable port tsb
11. Ganti kabel tersebut jika rusak
12. Lakukan pengetesan ulang jika sudah dilakukan perbaikan
13. Lakukan dokumentasi atau labeling pada outlet tsb masih sesuai dengan patch panel
14. Pastikan Penjumlahan pada switch hub sesuai kondisi dan kebutuhan pada port sesuai dengan spesifikasinya.
15. Lakukan Komisioning bersama user
16. Jika sudah bagus dan sesuai permintaan / request, pastikan user bertanda tangan pada worksheet
17. Bersihkan area kerja
18. Pastikan menuliskan part yang di order ke dalam worksheet beserta stock code part tsb
19. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai
20. Lengkapi worksheet. Dan serahkan pada supervisor anda.

Teknisi